Приложение №2
К договору №
От « » 201 г.

Калькуляция на материалы и работы по строительству фундамента от		**201 г**
Плитный ребристый фундамент		
размерами в плане 7,62х8,12 м	**толщиной 250 мм**	**площадью 55,63 м2**
Лента на плите	**шириной 300 м, высотой 200 мм**	**площадью 13,27 м2**
Стоимость строительства		
Стоимость работ, руб	**110 500**	
Стоимость материалов, руб	**327 070**	
Общая стоимость, руб	**437 570**	

Наименование работ/материалов и примечания	**Стоимость, руб.**			
	ед изм.	**кол-во**	**на ед.**	**итого**
Работа				
Привязка строения к участку, разметка фундамента, выводов закладных труб	м³	15,00	250,00	**3750,00**
Заказ, координация, приёмка доставок материалов и техники	м³	15,00	250,00	**3750,00**
Устройство котлована с использованием техники, укладка геотекстиля и устройство подсыпки	м³	15,00	500,00	**7500,00**
Изготовление опалубки плиты.	м³	15,00	1000,00	**15000,00**
Армирование плиты.	м³	15,00	1000,00	**15000,00**
Бетонирование плиты.	м³	15,00	2000,00	**30000,00**
Изготовление опалубки ленты.	м³	3,00	2000,00	**6000,00**
Армирование ленты.	м³	3,00	2000,00	**6000,00**
Бетонирование ленты.	м³	3,00	4000,00	**12000,00**
Устройство закладных под трубы	шт.	4,00	1000,00	**4000,00**
Обеспечение производства строительных работ (проживание рабочих, инструменты)	м³	15,00	500,00	**7500,00**
Материалы				
Экскаватор-погрузчик аренда, доставка.	расчет	1,00	15000,00	**15000,00**
Геотекстиль под фундамент.	м²	100,00	50,00	**5000,00**
Песок под фундамент насыпной плотностью 1,3т/м3.	м³	90,00	650,00	**58500,00**
Щебень под фундамент насыпной плотностью 1,3т/м3.	м³	20,00	2400,00	**48000,00**
Аренда виброплиты, ГСМ, доставка.	м³	110,00	100,00	**11000,00**
Закладные трубы канализации, водопровода.	компл.	1,00	7000,00	**7000,00**
Доска естественной влажности на опалубку.	м³	3,00	7000,00	**21000,00**
Крепеж, расходные материалы.	компл.	1,00	2500,00	**2500,00**
Доставка опалубки, труб, геотекстиля, крепежа.	компл.	1,00	5000,00	**5000,00**
Разгрузка материалов вручную.	т	4,00	500,00	**2000,00**
Арматура композитная	компл.	1,00	34170,00	**34170,00**
Подставки под арматуру (пластик ФБ, метал. "лягушки")	компл.	1,00	2200,00	**2200,00**
Пластиковые хомуты / проволока вязальная	шт.	15,00	100,00	**1500,00**
Доставка арматуры.	компл.	1,00	5000,00	**5000,00**
Пленка строительная/укрывочная 120мкм	м²	90,00	40,00	**3600,00**
Бетон на плиту М300, класс В22,5, подвижность П4, морозостойкость F200, Водонепр-ть W6.	м³	15,00	5000,00	**75000,00**
Бетон на ленту М300, класс В22,5, подвижность П4, морозостойкость F200, Водонепр-ть W6.	м³	3,00	6500,00	**19500,00**
Накладные расходы для обеспечения производства строительных работ	3,5 % от материалов			**11100,00**

Объем песка, щебня а так же время аренды экскаватроа-погрузчика может быть скорректировано в ходе производства работ.

График финансирования. График работ	
Этап работ	**Сумма, руб.**
Материалы для фундамента	327 070,00
Работы по фундаменту	110 500,00
ИТОГО:	

Начало работ по фундаменту _____._____.201

Окончание работ по фундаменту _____._____.201

Подрядчик_____ Заказчик_____