Приложение №2
К договору №
От « » 201 г.

Калькуляция на материалы и работы по строительству фундамента от		201 г
Плитный ребристый фундамент		
размерами в плане 7,3х8,77 м	**толщиной 250 мм**	**площадью 52,56 м2**
Лента на плите	**шириной 300 мм, высотой 200 мм**	**площадью 8,99 м2**
Стоимость строительства		
Стоимость работ, руб	**100 000**	
Стоимость материалов, руб	**228 270**	
Общая стоимость, руб	**328 270**	

Наименование работ/материалов и примечания	Стоимость, руб.			
	ед изм.	кол-во	на ед.	итого
Работа				
Привязка строения к участку, разметка фундамента, выводов закладных труб	м³	16,00	250,00	**4000,00**
Заказ, координация, приёмка доставок материалов и техники	м³	16,00	250,00	**4000,00**
Устройство котлована с использованием техники, укладка геотекстиля и устройство подсыпки	м³	16,00	500,00	**8000,00**
Изготовление опалубки плиты.	м³	14,00	1000,00	**14000,00**
Армирование плиты.	м³	14,00	1000,00	**14000,00**
Бетонирование плиты.	м³	14,00	2000,00	**28000,00**
Изготовление опалубки ленты.	м³	2,00	2000,00	**4000,00**
Армирование ленты.	м³	2,00	2000,00	**4000,00**
Бетонирование ленты.	м³	2,00	4000,00	**8000,00**
Устройство закладных под трубы	шт.	4,00	1000,00	**4000,00**
Обеспечение производства строительных работ (проживание рабочих, инструменты)	м³	16,00	500,00	**8000,00**
Материалы				
Экскаватор-погрузчик аренда, доставка для фундамента и устройства дороги	расчет	2,00	15000,00	**30000,00**
Геотекстиль под фундамент.	м²	100,00	50,00	**5000,00**
Песок под фундамент насыпной плотностью 1,3т/м3.	м³	50,00	**заказчик**	
Щебень под фундамент насыпной плотностью 1,3т/м3 (для фундамента и устройства дороги)	м³	60,00	**заказчик**	
Аренда виброплиты, ГСМ, доставка.	м³	110,00	100,00	**11000,00**
Закладные трубы канализации, водопровода.	компл.	1,00	7000,00	**7000,00**
Доска естественной влажности на опалубку.	м³	2,00	9000,00	**18000,00**
Крепеж, расходные материалы.	компл.	1,00	2500,00	**2500,00**
Доставка опалубки, труб, геотекстиля, крепежа.	компл.	1,00	5000,00	**5000,00**
Разгрузка материалов вручную.	т	3,00	500,00	**1500,00**
Арматура композитная	компл.	1,00	30270,00	**30270,00**
Подставки под арматуру (пластик ФБ, метал. "лягушки")	компл.	1,00	2200,00	**2200,00**
Пластиковые хомуты / проволока вязальная	шт.	14,00	100,00	**1400,00**
Доставка арматуры.	компл.	1,00	5000,00	**5000,00**
Пленка строительная/укрывочная 120мкм	м²	60,00	40,00	**2400,00**
Бетон марка М300, класс В22,5, подвижность П4, морозостойкость F200, Водонепр-ть W6.	м³	16,00	4700,00	**75200,00**
Бетононасос, (32-36 метров, доп. трубы) аренда, доставка.	смена	1,00	24000,00	**24000,00**
Накладные расходы для обеспечения производства строительных работ	3,5 % от материалов			**7800,00**

Объем песка, щебня а так же время аренды экскаватора-погрузчика может быть скорректировано в ходе производства работ.

График финансирования. График работ	
Этап работ	**Сумма, руб.**
Материалы для фундамента	228 270,00
Работы по фундаменту	100 000,00
ИТОГО:	328 270,00

Начало работ по фундаменту _____._____.201

Окончание работ по фундаменту _____._____.201

Подрядчик_____ Заказчик_____